

**Мобильный асфальтобетонный завод контейнерного типа
циклического действия**

LINTEC - CSD1500

(120 т/час) г.в. 2004



Коммерческое предложение
Техническая спецификация

19 ноября 2010 г.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

А. Цена (комплект поставки согласно спецификации):

DDP Москва, площадка Покупателя – 950 000 EUR

В. Условия поставки: площадка покупателя, г. Ярославль (таможенная очистка произведена). Поставщик предоставляет весь спектр поставкой, монтажом и пуском завода в эксплуатацию. В том числе: организует выезд специалистов Покупателя для осмотра завода (оплату выезда своих представителей Покупатель оплачивает отдельно); предоставляет специалистов и оборудование для демонтажа завода на площадке пользователя, организует погрузку оборудования в контейнеры, транспортировку до площадки Покупателя в пункт назначения и таможенную очистку; организует выезд необходимого количества зарубежных специалистов для монтажа завода, пуска его в эксплуатацию, а также проведения тренинга. Далее Поставщик осуществляет всю необходимую информационную поддержку, связанную с техническим переводом информации на русский язык, а также визовую поддержку для специалистов.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Условия оплаты: 100% предоплата.

С. Срок поставки: демонтаж и погрузка 3-4 недели, транспортировка 2-3 недели, сборка, пуско-наладка, тренинг – 3-4 недели. Итого: 8-12 недель

Д. Условия платежа: 70% предоплата при заказе, 30% после получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Стоимость шеф-монтажных оплачивается следующим образом: 50% от предполагаемой длительности/объема работ при заказе инженера, остаток – после окончания шеф-монтажных на основании реальных затрат времени.

Е. Шеф-монтаж: По желанию Покупателя Продавец посылает одного-двоих иностранных специалистов для руководства сборкой, ввода в эксплуатацию, пуско-наладкой завода и обучения персонала. Покупатель и Продавец заключают отдельный договор на оказание шеф-монтажных работ исходя из ставки 600 евро за человека в день. Покупатель также берет на себя расходы на перелет, транспорт внутри России, питание, проживание, связь и медицинскую страховку для инженеров. Предполагаемое время шеф-монтажа: 3-4 недели (при условии готовности на месте сборки). Покупатель за свой счет предоставляет бригаду монтажников, а также подъемное, монтажное и сварочное оборудование.

Ф. Гарантия: нет. По желанию клиента возможна поставка рекомендуемых запасных частей.

Г. Срок действия предложения: 15 дней

**МОБИЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД КОНТЕЙНЕРНОГО
ТИПА ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ****LINTEC - CSD1500 (120 т/час), год выпуска: 2004****Техническая спецификация****1. Система предварительного дозирования**

- Бункера дозаторы 4х10м³

2. Подающий конвейер и сушильный барабан

- Подающий конвейер от дозаторов холодных материалов к сушильному барабану с
- Сушильный барабан в комплекте на раме, с приводами моторами - редукторами, системой отвода газов.
- Комбинированная горелка мазут/дизель 9,8 МВт

3. Башня сортировки- смешивания

- Секция грохота: 54яруса, бай пас
- Миксер 150 кг

4. Система фильтрации

- Рукавный фильтр тип

5. Бункер готового асфальта со скипом 2х50т**6. Силосы минерального порошка 1х60т с элеватором****7. Битумное хозяйство 6х32 000л, обогрев термальным маслом****7. Цистерна для мазута 1х32 000л****8. Цистерна для дизельного топлива 1х40 000л.****9. Система управления.**