

**Стационарный асфальтобетонный завод циклического действия****WIBAU W 160-5U-H (160 т/час) г.в. 1992**Коммерческое предложение  
Техническая спецификация

25 ноября 2010 г.

## КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**А. Цена** (комплект поставки согласно спецификации):

**DDP Москва, площадка Покупателя – 690 000 EUR**

**В. Условия поставки:** площадка покупателя, (таможенная очистка произведена). Поставщик предоставляет весь спектр поставкой, монтажом и пуском завода в эксплуатацию. В том числе: организует выезд специалистов Покупателя для осмотра завода (оплату выезда своих представителей Покупатель оплачивает отдельно); предоставляет специалистов и оборудование для демонтажа завода на площадке пользователя, организует погрузку оборудования в контейнеры, транспортировку до площадки Покупателя в пункт назначения и таможенную очистку; организует выезд необходимого количества зарубежных специалистов для монтажа завода, пуска его в эксплуатацию, а также проведения тренинга. Далее Поставщик осуществляет всю необходимую информационную поддержку, связанную с техническим переводом информации на русский язык, а также визовую поддержку для специалистов.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Условия оплаты: 100% предоплата.

**С. Срок поставки:** демонтаж и погрузка 3-4 недели, транспортировка 2-3 недели, сборка, пуско-наладка, тренинг – 3-4 недели. Итого: 8-12 недель

**Д. Условия платежа:** 70% предоплата при заказе, 30% после получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Стоимость шеф-монтажных оплачивается следующим образом: 50% от предполагаемой длительности/объема работ при заказе инженера, остаток – после окончания шеф-монтажных на основании реальных затрат времени.

**Е. Шеф-монтаж:** По желанию Покупателя Продавец посылает одного-двоих иностранных специалистов для руководства сборкой, ввода в эксплуатацию, пуско-наладкой завода и обучения персонала. Покупатель и Продавец заключают отдельный договор на оказание шеф-монтажных работ исходя из ставки 600 евро за человека в день. Покупатель также берет на себя расходы на перелет, транспорт внутри России, питание, проживание, связь и медицинскую страховку для инженеров. Предполагаемое время шеф-монтажа: 3-4 недели (при условии готовности на месте сборки). Покупатель за свой счет предоставляет бригаду монтажников, а также подъемное, монтажное и сварочное оборудование.

**Ф. Гарантия:** нет. По желанию клиента возможна поставка рекомендуемых запасных частей.

**Г. Срок действия предложения:** 15 дней

**СТАЦИОНАРНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД  
ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ****WIBAU W 160-5U-H (160 т/час), год выпуска: 1992****Техническая спецификация****1. Система предварительного дозирования**

- Бункера дозаторы 10х10м3тип

**2. Подающий конвейер и сушильный барабан**

- Подающий конвейер от дозаторов холодных материалов к сушильному барабану с
- Сушильный барабан в комплекте на раме, с приводами моторами - редукторами, системой отвода газов.
- Комбинированная горелка Dumphy природный газ/дизель г.в. 2002

**3. Башня сортировки- смешивания**

- Секция грохота: 5 яруса, бай пас
- Миксер WIBAU 160, 1800 кг

**4. Система фильтрации**

- Рукавный фильтр тип BDM GARANT, новые рукава 2006г.

**5. Бункер готового асфальта 1х70, 1х30 т, по желанию 1х140т****6. Битумные цистерны 2х50 000л****7. Силосы минерального порошка 1х60т и для пыли 1х40т****8. Система дозирования волокна для ЩМА 2001 г.****9. Система управления. Микропроцессор AMMANN AS 2000 plus**